
Przedmiar - etap 1 (drogi)

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą
ADRES INWESTYCJI : Wielgomłyny, dz nr ew. 277, 278/1,278/4,276/2 (obwód Wielgomłyny)
INWESTOR : Gmina Wielgomłyny
ADRES INWESTORA : Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
DATA OPRACOWANIA : maj 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace pomiarowe			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.214	ha ha	 0.214	
				RAZEM	0.214
2		drogi i parkingi			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
3 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości krotność=2 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 180	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
5 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1500.15	m ² m ²	 1500.150	
				RAZEM	1500.150
6 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1500.15	m ² m ²	 1500.150	
				RAZEM	1500.150
7 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 1514.15	m ² m ²	 1514.150	
				RAZEM	1514.150
8 d.2	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe będące w posiadaniu inwestora z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 175	m m	 175.000	
				RAZEM	175.000
9 d.2	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 394	m m	 394.000	
				RAZEM	394.000
3		warstwa rozsączająca			
10 d.3	KNR 2-01 0610-10	Warstwa filtracyjno-rozsączająca z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa szerokość 80cm, głębokość 80cm 75	m ³ m ³	 75.000	
				RAZEM	75.000
11 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- chodniki 118	m m	 118.000	
				RAZEM	118.000
12 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - warstwa odsączająca 96	m ² m ²	 96.000	
				RAZEM	96.000
13 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - warstwa odsączająca Krotność = 12 96	m ² m ²	 96.000	
				RAZEM	96.000