

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL - m.
Sokola Góra gmina Wielgomłyny
INWESTOR : GMINA WIELGOMŁYNY
ADRES INWESTORA : ul Rynek 1
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PAWEŁ WIECZOREK
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2010

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.11.2010

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga dojazdowa do pól					
1		Droga m. Sokola Góra działka nr 100			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.500	
		0.5			
				RAZEM	0.500
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-05	z nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	1888.850	
		1888.85			
				RAZEM	1888.850
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III	m ³		
d.1	0206-02	z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	36.800	
		420*0.2*0.2+20			
				RAZEM	36.800
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-	m ³		
d.1	0214-04	dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	36.800	
		Krotność = 8			
		36.8			
				RAZEM	36.800
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm	m ²	104.000	
		420*0.2+20			
				RAZEM	104.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-07	8 cm	m ²	104.000	
		104			
				RAZEM	104.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²	104.000	
		Krotność = -3			
		104			
				RAZEM	104.000
8	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęsz-	m ³		
d.1	0107-01	czeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m ³	188.885	
		1888.85*0.1			
				RAZEM	188.885
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-	m ²		
d.1	0311-05	wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	1888.850	
		1888.85			
				RAZEM	1888.850
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-	m ²		
d.1	0311-06	wa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	1888.850	
		Krotność = 2			
		1888.85			
				RAZEM	1888.850
11	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02	420*2	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000