

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARIANIN - MYŚLIWCZÓW
 ADRES INWESTYCJI : WOLA KUŹNIEWSKA - MYŚLIWCZÓW
 INWESTOR : URZĄD GMINY WIELGOMŁYNY
 ADRES INWESTORA : UL RYNEK 1
 BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PAWEŁ WIECZOREK
 DATA OPRACOWANIA : 20.05.2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.05.2011

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga gminna					
1		Droga m. Wola Kuźniewska - Myśliwczów			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	2.603	
		2.60281			
				RAZEM	2.603
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-05	nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²	7800.000	
		7800			
				RAZEM	7800.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III	m ³		
d.1	0206-02	z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	1100.000	
		1100			
				RAZEM	1100.000
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-	m ³		
d.1	0214-04	dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³	1100.000	
		Krotność = 8			
		1100			
				RAZEM	1100.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm	m ²	5500.000	
		5500			
				RAZEM	5500.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-07	8 cm	m ²	5500.000	
		5500			
				RAZEM	5500.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.1	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²	5500.000	
		Krotność = -3			
		5500			
				RAZEM	5500.000
8	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęsz-	m ³		
d.1	0107-01	czeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm	m ³	1301.405	
		2602.81*5*0.1			
				RAZEM	1301.405
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-	m ²		
d.1	0311-05	wa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	13014.050	
		2602.81*5			
				RAZEM	13014.050
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warst-	m ²		
d.1	0311-06	wa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	13014.050	
		Krotność = 2			
		2602.81*5			
				RAZEM	13014.050
11	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.1	1402-02		m ²	2600.000	
		2600			
				RAZEM	2600.000