

Szkic lokalizacji

Skala 1 : 25 000

Województwo : łódzkie
Powiat : radomszczański
Gmina : Wielgomłyny
Jed. ewid. : 101213_2 WIELGOMŁYNY
Obręb ewidencyjny : 0011 Niedośpielin
Działka ew. numer 595
Miejscowość: Niedośpielin
Id. zgłoszenia: GN.6640.857.2015

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

1.Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/21.
2.Układ wysokości : Kronsztadt "60".
3.Data opracowania mapy 08.05.2015 r.
4.Nieruchomość nie jest obciążona służebnością gruntową.
5.Zakres aktualizacji mapy ———————.
6.Kontury użytków gruntowych, które nie są ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków:

B – teren mieszkaniowy

7.Wykonano na podstawie mapy analogowej w skali 1:1 000 układ 1965/1: s. 142.224.203
8.Godło map w skali 1:500 układ 2000/21: 7.146.09.05.3.2, 7.146.09.05.4.1 7.146.09.05.3.4, 7.146.09.05.4.3
9.Pomiar uzupełniający wykonanal:

GEODEZJA
Tomasz Frelek
97-500 Radomsko, Hubala 29-31
NIP 772-210-05-88
☎ 44/ 683-63-17, 502 793 192
Tomasz Frelek
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentującej wykonawcę.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Andrzej Frelek
Upr. MG. i B Nr 12951
97-500 Radomsko, L. Czarnego 19/56
tel. 44/ 683 63 17, 603 696 527
Imię i nazwisko,nr uprawnień oraz podpis osoby uprawnionego, który wykonał mapę.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosta Powiatu Radomszczańskiego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
P.1012.2015.907
Identyfikator ewidencyjny materiałów zasobu operatu technicznego
22.05.2015
data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
Z up. STAROSTY
PODINSPEKTOR
Zbigniew Zarzycki

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / BILANS DZIAŁKI

Granica działki - Zakres opracowania - 4106,00 m/2 - 100%

1. Budynek usługowy (świetlica) - projektowany wg. odrębnego opracowania
2. Plac zabaw - projektowany wg. odrębnego opracowania
   - A. ZESTAW ZABAWOWY
   - B. ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY
   - C. HUŚTAWKA WAGOWA
   - D. ŁAWKA Z OPARCIEM SZT. 2
   - E. KOSZ NA ŚMIECI
   - F. BUJAK NA SPRĘŻYNIE
   - G. TABLICA INFORMACYJNA

Bezpieczna nawierzchnia syntetyczna - kolor pomarańczowy - projektowana 150,0m/2

Ciąg komunikacji pieszej w postaci ścieżki o nawierzchni bezpiecznej syntetycznej - kolor niebieski - projektowana - 17,50 m/2

Zieleń - projektowana - 34,00m/2 plus 3,95m/2 przy ławkach

3. Istniejący budynek szkoły i istniejacy budynek gospodarczy do wyburzenia wg. odrębnego opracowania
4. Powierzchnia biologicznie czynna - istniejąca
5. Parking - (11 miejsc parkingowych w tym 1 dla niepełnosprawnych) projektowany wg. odrębnego opracowania
6. Ogrodzenie placu zabaw dl. 49,0m w tym furtka szerokości 1,1m w tym 13,00m ogrodzenia w ogrodzeniu działki - projektowane
7. Powierzchnia utwardzona - projektowana 616,52 m/2 - 15,01%
8. Obiekty małej architektury projektowane wg. odrebnego opracowania
9. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - projektowana wg. odrębnego opracowania
10. Ogrodzenie działki długosci 274,00m w tym brama i furtka szerokości 5,0m w tym na długości 13,00m zaliczone do placu zabaw - projektowane Ogrodzenie zaliczone do placu zabaw ma odpowiadać wytycznym zawartym w projekcie opisowym ogrodzenia placu zabaw. Nie może posiadać Żadnych wystających elementów, ostrych krawędzi, ma być zakończone na gładko.
11. Zewnętrzna instalacja wodociągowa - projektowana wg. odrębnego opracowania
12. Wewnętrzna kablowa linia zasilania - projektowana wg. odrębnego opracowania
13. Projektowany zbiornik na odpady stałe

Elementy do usunięcia

BP MEDIATECH CONSTRUCTION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kościuszki 6/3, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OBIEKT:	BUDOWA ORODZENIA DZIAŁKI, OGRODZENIA PLACU ZABAW, BUDOWA UTWARDZENIA TERENU W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, OGRODZENIA,BUDOWA PARKINGU, BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE".
ADRES OBIEKTU:	DZ. NR EWID. 595, OBRĘB NIEDOŚPIELIN, GMINA WIELGOMŁYNY
INWESTOR:	GMINA WIELGOMŁYNY, UL. RYNEK 1, 97-525 WIELGOMŁYNY
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU:	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

PROJEKTANT: mgr inż. Edward Knap

Data:	Skala:	Nr rysunku:
LIPIEC 2015r.	1:500	1

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE