

Uwagi:
1. Na konstrukcję zastosować:
– drewno min. C–24
2. Konstrukcję dachową wykonać w układzie płatwiowo kleszczowym.
Jako elementy nośne zastosować (bxh):
–krokwie 7x14cm
–płatwie 14x24cm
–murłaty 16x16cm
–słupki 14x14cm
–kleszcze 2X2,5x16cm
3. Murłatę kotwić w wieńcu prętami gwintowanymi ø16mm co 200cm.
Należy pamiętać aby kotwa ø16mm była zakotwiona w wieńcu przed montażem
murłaty oraz aby kotwy wyginać i zamocować o zbrojenie wieńca.
4. Wymiary sprawdzić na budowie i dostosować do wymaganych.

BP MEDIATECH CONSTRUCTION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kościuszki 6/3, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ OBEJMUJĄCĄ: - ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ, - ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ ZE SZCZELNYM BEZODPŁYWOWYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, - WEWNĘTRZNĄ KABLOWĄ LINIĘ ZASILANIA, - WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTOENERGETYCZNĄ, - BUDOWĘ PARKINGU, W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, BUDOWA PLACU ZABAW, BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA,BUDOWA PARKINGU, BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE".
ADRES OBIEKTU:	DZ. NR EWID. 589, OBRĘB NIEDOŚPIELIN, GMINA WIELGOMŁYNY
INWESTOR:	GMINA WIELGOMŁYNY, UL. RYNEK 1, 97-525 WIELGOMŁYNY
FAZA:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU:	RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: mgr inż. Anna Nowak	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ: mgr inż. arch. Ewa Kataraśińska	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inż. Bogusław Wiśniewski	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJE: mgr inż. Maciej Jaszczyk	

Data:	Skala:	Nr rysunku:
LIPIEC 2015r.	1:100	5

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE