


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

skala 1:50



1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 8 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm - 12 cm
- warstwa odsączająca z pospółki - 10 cm

2

- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm - 10 cm

Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI KARCZÓW DZIAŁKA NR 277/1			
Adres obiektu budowlanego	Działki ewid. nr 277/1, 982, obręb 0004 Karczów, gmina Wielgomłyny			
Imię i nazwisko projektanta	Specjalność	Numer uprawnień budowlanych	Data	Podpis
mgr inż. Kamil Ziółkowski	drogowa	LOD/2541/PWOD/14	07.2017	
Tytuł (nazwa) rysunku			Skala	Nr rys.
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY			1:50	3