


PIŁKOCHWYT SYSTEMOWY WYS. 6 m



- UWAGI:
- wszystkie wymiary sprawdzić przed wykonaniem prac budowlanych
  - słupy mocować do tulei za pomocą śrub montażowych
  - linkę stalową mocować do słupów za pomocą śrub rzymskich zgodnie z technologią producenta
  - powierzchnię górną słupków wykończyć daszkiem systemowym

siatka ochronna bezwęzłowa  
polipropylenowa o gr. 4 mm,  
oczka 10 x 10 cm

- Piłkochwyt o wysokości 6 m.
- Słupy aluminiowe o wym. 80 x 80 x 3 mm
- Siatka polipropylenowa bezwęzłowa o gr. 4 mm
- Oczko siatki 10 x 10 cm
- W skrajnych przęsłach piłkochwytu należy zamontować zastrażały usztywniające konstrukcję
- Fundament betonowy 50 x 50 x 120 cm
- Słupy montowane w tulejach
- Skraje przęsa o szerokości 3 m
- Pośrednie przęsa o szerokości 5 m

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Investycja	Budowa boiska treningowego do piłki nożnej na dz. nr ewid. 277/2 w miejscowości Wielgomłynny w ramach zadania „Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielgomłynny”	Data:	15.04.2019
Adres inwestycji	97 - 525 Wielgomłynny dz. nr ew. 277/2; obręb. 0017 Jednostka ewidencyjna: 101213_2 WIELGOMŁYNNY	Nr rys:	1.25
Investor	Gmina Wielgomłynny	Z-05	
Adres Inwestora	ul. Rynek 1, 97 - 525 Wielgomłynny	Branża / Etap	ARCH/PB
Temat rysunku	PIŁKOCHWYT	Podpis:	
Branża architektoniczna	Projektant mgr inż. arch. Anna Malawko nr upr. 16/LOOK/2017 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalarz