
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NA ODCINKU NIEDOPIELIN - POPIELARNIA
O CZNEJ DUGO CI 2546,81mb
INWESTOR : GMINA WIELGOMYNY
ADRES INWESTORA : UL RYNEK 1
BRAN A : DROGOWA
SPORZ DZI KALKULACJE : PAWE WIECZOREK
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2008

Ogółem warto kosztorysowa robót : z

Sownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej Niedo pielin-Popielarnia gm.Wielgomyny					
1 45233140-2 Roboty drogowe					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	2.6	km	2.600	
				RAZEM	2.600
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj.y ki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowypadoczymi na odlego do 1 km	m ³		
d.1	0206-02	673.36	m ³	673.360	
				RAZEM	673.360
3	KNR 2-01	Nakady uzupen.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowypadoczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotno = 4 673.36	m ³	673.360	
				RAZEM	673.360
4	KNR 2-31	Mechaniczne zag szczenie warstwy ods czaj cej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	1772	m ²	1772.000	
				RAZEM	1772.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne zag szczenie warstwy ods czaj cej na poszerzeniach - za ka dy dal-	m ²		
d.1	0104-04	szy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotno = 5 1772	m ²	1772.000	
				RAZEM	1772.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grub.po zag szcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1772	m ²	1772.000	
				RAZEM	1772.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grub.po zag szcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	1772	m ²	1772.000	
				RAZEM	1772.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm grub.po zag szcz.	m ²		
d.1	0114-08	Krotno = 3 -1772	m ²	-1772.000	
				RAZEM	-1772.000
9	KNR 2-31	Wyrownanie istniej cej podbudowy mieszanaka mineralno-asfaltowa z wbudowa-	t		
d.1	0108-02	niem mechanicznym 132.9	t	132.900	
				RAZEM	132.900
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	11448	m ²	11448.000	
				RAZEM	11448.000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	11448	m ²	11448.000	
				RAZEM	11448.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wiowych - warstwa wi ca asfaltowa - grub.po zag szcz. 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	12734.05	m ²	12734.050	
				RAZEM	12734.050
13	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	12734.05	m ²	12734.050	
				RAZEM	12734.050
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wiowych - warstwa cialna asfaltowa - grub.po zag szcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	12734.05	m ²	12734.050	
				RAZEM	12734.050
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- wiowych - warstwa	m ²		
d.1	0311-06	Krotno = 2 12734.05	m ²	12734.050	
				RAZEM	12734.050