

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sownika Zamówie

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI - m. RUDKA gm. WIELGOMYNY
 INWESTOR : URZ D GMINY WIELGOMYNY
 ADRES INWESTORA : UL RYNEK 1
 BRAN A : drogowa

SPORZ DZI KALKULACJE : PAWE WIECZOREK
 DATA OPRACOWANIA : 15.04.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty po rednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	Z
Podatek VAT	:	Z
Ogółem warto kosztorysowa robót	:	Z

Sownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga dojazdowa do pól					
1		Droga dojazdowa do pól			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.8655	km		
			km	0.866	
				RAZEM	0.866
2	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubości po zagłębieniu 15 cm 1016.45	m ²		
			m ²	1016.450	
				RAZEM	1016.450
3	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubości po zagłębieniu 8 cm 1016.45	m ²		
			m ²	1016.450	
				RAZEM	1016.450
4	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za każdym razem 1 cm grubości po zagłębieniu Krotność = 2 1016.45	m ²		
			m ²	1016.450	
				RAZEM	1016.450
5	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 662.6*4.5	m ²		
			m ²	2981.700	
				RAZEM	2981.700
6	KNR 2-31 d.1 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 662.5*5.5*0.03*2.5	t		
			t	273.281	
				RAZEM	273.281
7	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 662.5*5.5	m ²		
			m ²	3643.750	
				RAZEM	3643.750
8	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa cierałna asfaltowa - grubość po zagłębieniu 3 cm 662.5*5.5+203*5	m ²		
			m ²	4658.750	
				RAZEM	4658.750
9	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa cierałna asfaltowa - każda 1 cm grubość po zagłębieniu 662.5*5.5+203*5	m ²		
			m ²	4658.750	
				RAZEM	4658.750