

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sownika Zamówie**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI dziaka 1473 - gmina Wielgomyny
 INWESTOR : URZ D GMINY WIELGOMYNY
 ADRES INWESTORA : UL RYNEK 1
 BRAN A : drogowa

SPORZ DZI KALKULACJE : PAWE WIECZOREK
 DATA OPRACOWANIA : 15.04.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty po rednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	Z
Podatek VAT	:	Z
Ogółem warto kosztorysowa robót	:	Z

Sownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2009

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga dojazdowa do pól					
1		Droga m. Wielgomłyn			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0 18563	km		
			km	0.186	
				RAZEM	0.186
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 185.63*4.6	m ²		
			m ²	853.898	
				RAZEM	853.898
3	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubości po zagłębieniu 15 cm kruszyw frakcji 30-63mm CHEMA 854	m ²		
			m ²	854.000	
				RAZEM	854.000
4	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubości po zagłębieniu 8 cm 854	m ²		
			m ²	854.000	
				RAZEM	854.000
5	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - załadunek dalszy 1 cm grubości po zagłębieniu Krotność = 2 854	m ²		
			m ²	854.000	
				RAZEM	854.000
6	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa cierzalna asfaltowa - grubość po zagłębieniu 3 cm 853	m ²		
			m ²	853.000	
				RAZEM	853.000
7	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa cierzalna asfaltowa - załadunek dalszy 1 cm grubość po zagłębieniu 853	m ²		
			m ²	853.000	
				RAZEM	853.000