

KOSZTORYS LEPY - PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sownika Zamówie**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI dziaka 1473 - gmina Wielgomyny
 INWESTOR : URZ D GMINY WIELGOMYNY
 ADRES INWESTORA : UL RYNEK 1
 BRAN A : drogowa

SPORZ DZI KALKULACJE : PAWE WIECZOREK
 DATA OPRACOWANIA : 15.04.2009

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty po rednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	Z
Podatek VAT	:	Z
Ogółem warto kosztorysowa robót	:	Z

Sownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.04.2009

Data zatwierdzenia

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilo	Warto
droga dojazdowa do pól								
1		Droga m Wielgomłyn						
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robo-	km				0.18563 =	
d.1	0119-03	stachach ziemnych - trasa drogi w terenie					0.186	
		równinnym						
	999	-- Robocizna --	r-g	111.7350				
		117*0.955=						
	3951300	-- Materiay --	m³	0.1040				
		supki drewniane iglaste r.70mm						
	39511	-- Sprz t --	m-g	7.5000				
		samochód dostawczy 0.9 t						
Koszty po rednie od (R, S)				%				
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 1							0.186	
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zag szcze-	m²				185.63*4.6	
d.1	0103-04	nie podo a pod warstwy konstrukcyjne					= 853.898	
		nawierzchni w gruncie kat. I-IV						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0028				
	3930000	-- Materiay --	m³	0.0050				
		woda						
	12313	-- Sprz t --	m-g	0.0043				
	11333	Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)	m-g	0.0039				
		Spych.g. sieniowa 55kW (1)						
Koszty po rednie od (R, S)				%				
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 2							853.898	
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego -	m²				854	
d.1	0114-05	warstwa dolna o grub.po zag szcz. 15						
		cm - Materiał inwestora						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0333				
	1600614	-- Materiay --	t	0.3182			Mi	
	3930000	tucze kamienny niesortowany	m³	0.0150				
	0000000	woda	%	0.5000				
		materiay pomocnicze(od M)						
	11612	-- Sprz t --	m-g	0.0027				
	12113	Równiarka samojezdna 74kW (1)	m-g	0.0387				
		walec statyczny samojezdny 10 t						
Materiay inwestora								
Koszty po rednie od (R, S)				%				
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 3							854.000	
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego -	m²				854	
d.1	0114-07	warstwa górna o grubo ci po zag sz-						
		czeniu 8 cm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0304				
	1600614	-- Materiay --	t	0.1697				
	1600600	tucze kamienny niesortowany	t	0.0143				
	3930000	mia kamienny	m³	0.0080				
	0000000	woda	%	0.5000				
		materiay pomocnicze(od M)						
	11612	-- Sprz t --	m-g	0.0025				
	12113	równiarka samojezdna 74 kW (100	m-g	0.0256				
		KM)						
		walec statyczny samojezdny 10 t						
Koszty po rednie od (R, S)				%				
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))				%				
Razem pozycja 4							854.000	

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilo	Warto
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa amanego -	m ²				854	
d.1	0114-08	warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm						
		grubo ci po zag szczeniu						
		Krotno = 2						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0022				
		0.0011*2=						
	1600614	-- Materiay --	t	0.0424				
		łucze kamienny niesortowany						
		0.0212*2=						
	3930000	woda	m ³	0.0020				
		0.001*2=						
	0000000	materiay pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	11612	-- Sprz t --	m-g	0.0004				
		równiarka samojezdna 74 kW (100						
		KM)						
		0.0002*2=						
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0026				
		0.0013*2=						
Koszty po rednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5							854.000	
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-	m ²				853	
d.1	0311-05	bitumicznych grysowo- wiowych -						
		warstwa cierałna asfaltowa - grubo						
		po zag szcz. 3 cm						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0307				
	2_31014	-- Materiay --	t	0.0750				
		mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-						
		wo- wiowa zamkni ta						
	52314	-- Sprz t --	m-g	0.0056				
		rozładarka mas bitumicznych o szer.						
		4.0 m						
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0056				
	12115	Walec statycz samoj 15t (1)	m-g	0.0056				
Koszty po rednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6							853.000	
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-	m ²				853	
d.1	0311-06	bitumicznych grysowo- wiowych -						
		warstwa cierałna asfaltowa - ka dy						
		dalszy 1 cm grubo po zag szcz.						
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0088				
	2_31014	-- Materiay --	t	0.0250				
		mieszanka mineralno-asfaltowa gryso-						
		wo- wiowa zamkni ta						
	52314	-- Sprz t --	m-g	0.0019				
		rozładarka mas bitumicznych o szer.						
		4.0 m						
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0019				
	12115	Walec statycz samoj 15t (1)	m-g	0.0019				
Koszty po rednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							853.000	
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem warto kosztorysowa robót								

Sownie: