
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8

NAZWA INWESTYCJI : Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Borowiec
ADRES INWESTYCJI : Gmina Wielgomłyny
INWESTOR : Gmina Wielgomłyny
ADRES INWESTORA : 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : F.P.U.H. "VITARO" mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk, UL. 11 LISTOPADA 11D/15, 97-500 RADO-
MSKO
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 78710.34 zł

Słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć i 34/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.02.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace pomiarowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0.3	km	0.300	
				RAZEM	0.300
2		Podbudowy			
2	KNNR 6	Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie	m ²		
d.2	0103-03	w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ze złożeniem			
		urobku (korytowanie głębokość ok.10cm) na poboczach	m ²	1260.000	
		300*4.2		RAZEM	1260.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna po zagęszczeniu 10 cm-	m ²		
d.2	0114-05	piaskowiec materiał inwestora			
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-05	czeniu 10 cm			
		1260	m ²	1260.000	
				RAZEM	1260.000
3		Nawierzchnie drogowe			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - żwirowo-piaskowych -	m ²		
d.3	0312-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm			
		1200	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000