

Wielgomłyny, dnia 20.05.2019 r.

nr BoW-01/19

**Do
wszystkich Wykonawców**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na *Budowę boiska treningowego do piłki nożnej w ramach budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielgomłyny.*

ZAPYTANIE DO PRZETARGU

Pytanie – 1.

Z dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót wynika, iż humus na warstwę vegetacyjną ma być uzyskany podczas robót ziemnych -poz. 2 i 3. Jednakże podczas wizji lokalnej w terenie w miejscu gdzie ma powstać boisko nie stwierdziliśmy występowania humusu nadającego się do ponownego wbudowania-wykonania warstwy vegetacyjnej (wierzchnia warstwa składa się z piasku oraz pospółki żwirowej).

Prosimy o zajęcie stanowiska czy Zamawiający zamierza zastosować "humus" pochodzący z robót ziemnych wykonanych dla w/w zadania, czy humus ma być dowieziony z poza terenu budowy. Jeżeli ma być dostarczony z poza placu budowy to czy ma być przesiewany czy nie. Jednocześnie wybranie przez Zamawiającego opcji drugiej- "humus dostarczony z zewnątrz" wiąże się ze zwiększeniem kosztów wykonania zadania o zakup i dostawę ziemi urodzajnej oraz wywóz urobku powstałego podczas robót ziemnych. Przy wyborze przez Zamawiającego drugiego rozwiązania zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w BIP poprawionego przedmiaru robót w celu zachowania zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

ODPOWIEDŹ.

Do wykonania trawników należy wykorzystać przesiany humus uzyskany przy wykonaniu robót ziemnych z poz. 2 i 3 przedmiarów.

Pytanie – 2.

Na planie sytuacyjnym część boiska znajduje się w skarpie. Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie pozostałej części skarpy przed obsunięciem.

ODPOWIEDŹ.

W celu ustabilizowania pola gry pod boisko należy wykonać umocnienia z kruszywa. W miejscu wystąpienia częściowej skarpy należy ją odpowiednio wyprofilować 1:1.5 i ręcznie wyplantować nie wykonując dodatkowego umocnienia.

Pytanie – 3.

Czy w przedmiarze pozycje nr 9 oraz 14 mają prawidłowy obmiar.

ODPOWIEDŹ.

Po szczegółowym przeanalizowaniu pozycji nr 9 i nr 14 przedmiarów, obmiar właściwy w tych pozycjach to:

- w pozycji nr 9 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 1860 m².

- w pozycji nr 14 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gr. III) – wykopy pod fundamenty $0.50*0.50*1.30*8*2 = 5.200 \text{ m}^3$.

Z up. WÓJTA
Sławomir Kuligowski
INSPEKTOR

.....
podpis kierownika zamawiającego

GMINA WIELGOMŁYNY
97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
powiat radomszczański
woj. łódzkie
tel. 044 787 10 87 fax 044 787 10 82
NIP 772-22-60-702, Regon 590648161