

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Sownika Zamówie**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI KRUSZYNA - MALUSZYN
 ADRES INWESTYCJI : DROGA NR 112552E NA ODCINKU KRZETÓW - CI KOWICZKI
 INWESTOR : GMINA WIELGOMYNY I GMINA YTNO
 BRAN A : drogowa
 SPORZ DZI KALKULACJE :
 DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty po rednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% S(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	Z
Podatek VAT	:	Z
Ogółem warto kosztorysowa robót	:	Z

Sownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1.08.2009

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
droga gminna					
1		Droga 112552E Krz. tów - Maluszyn			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 5.89165	km		
			km	5.892	
				RAZEM	5.892
2	KNR 2-31 d.1 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 24876.65	m ²		
			m ²	24876.650	
				RAZEM	24876.650
3	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o pojemności 0.25 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowymi na odległość do 1 km 721.8+899.38	m ³		
			m ³	1621.180	
				RAZEM	1621.180
4	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziem. kat.III-IV Krotność = 4 1621.18	m ³		
			m ³	1621.180	
				RAZEM	1621.180
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa dolna o grubości po zagłębieniu 15 cm 3609+4496.9	m ²		
			m ²	8105.900	
				RAZEM	8105.900
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grubości po zagłębieniu 8 cm 8105.9	m ²		
			m ²	8105.900	
				RAZEM	8105.900
7	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za każde dalsze 1 cm grubości po zagłębieniu Krotność = -3 8105.9	m ²		
			m ²	8105.900	
				RAZEM	8105.900
8	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tucznem kamiennym sortowanym z zagłębieniem mechanicznym - r.grub.warstwy po zagłębieniu do 10 cm 24876.65*0.10	m ³		
			m ³	2487.665	
				RAZEM	2487.665
9	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa cierzalna asfaltowa - grubość po zagłębieniu 3 cm 24876.65	m ²		
			m ²	24876.650	
				RAZEM	24876.650
10	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-wirowych - warstwa cierzalna asfaltowa - każde dalsze 1 cm grubość po zagłębieniu Krotność = 2 24876.65	m ²		
			m ²	24876.650	
				RAZEM	24876.650